

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน / องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,022,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,958,457.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วันเพ็ญ กาละสิรัมย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

7.2 นิลวรรณ สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

7.3 นิวัฒน์ สุขจิตต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันเพ็ญ กาละสิรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:25:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดและถมดิน 1.1.1 งานขุดและถมดิน ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	13,000.000	1.74	22,620.00	1.3553	2.35	30,656.88
2		ลบ.ม.	650.000	510.99	332,143.50	1.3553	692.54	450,154.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	13,000.000	371.65	4,831,450.00	1.3553	503.69	6,548,064.18
4	3.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	255.000	214.45	54,684.75	1.3553	290.64	74,114.24
5	3.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,340.000	112.81	263,975.40	1.3553	152.89	357,765.85
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,600.000	62.93	163,618.00	1.3553	85.28	221,751.47
7	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	24.000	600.94	14,422.56	1.3553	814.45	19,546.89
4.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	6.000	1,016.63	6,099.78	1.3553	1,377.83	8,267.03
5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.65	21.65	1.3553	29.34	29.34
6	งานลงหินคลุกบดปลายและทางเชื่อม (ปรับเกลี่ย)							

วันพืญ กาละสีรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:25:43

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร

หน้า ๑๔๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมูลราคาโดยเลือกทรงอนิส (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

วันเพ็ญ กาละสิริมัย

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลีกภัย หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง ๕๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน



(นิตวรรณ สายบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วันเพ็ญ ภาละสิริรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นิวัฒน์ สุจิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันเพ็ญ ภาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.740 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.74 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	208.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 85.000 กม.	=	302.990 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	510.990 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 510.990×1.00	=	510.990 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0$	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $510.990 + 0.000$	=	510.990 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	510.99 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร	=	25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	1,950.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,036.890 + 30.000	=	2,066.890 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	25.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 25.000 / 100	=	3.750 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 3.750 ลบ.ม. @ 2,066.890	=	7,750.837 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 2.600 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 14.900 x 2.600 x 3.750	=	145.275 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 20.990 บาท/ตร.ม.	=	524.750 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.170 X 25.000 ตร.ม.	=	304.250 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.410 X 25.000 ตร.ม.	=	235.250 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	9,291.362 บาท
ค่างานต้นทุน = 9,291.36 / 25.00	=	371.65 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 5.580 กก. @ 24,310.690 (บาท/ตัน) /1,000)	=	135.653 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 5.000 ชุด @ 14.000	=	70.000 บาท
JOINT FILLER 0.250 ตร.ม. @ 40.000	=	10.000 บาท
JOINT SEALER 3.130 ลิตร @ 45.000	=	140.850 บาท
ค่าหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	36.925 บาท
แผ่นพลาสติก 2.500 ม. @ 10.000	=	25.000 บาท
ไม้แบบ 0.380 ตร.ม. @ 309.753	=	117.706 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	536.134 บาท
ค่างานต้นทุน = 536.13 / 2.50	=	214.45 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 5.580 กก. @ 24,310.690 (บาท/ตัน) /1,000	=	135.653 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)	=	59.075 บาท
ค่าสี + จาระบี 5.000 ชุด @ 4.000	=	20.000 บาท
JOINT SEALER 0.940 ลิตร @ 45.000	=	42.300 บาท
แผ่นพลาสติก 2.500 ม. @ 10.000	=	25.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	282.028 บาท
ค่างานต้นทุน = 282.02 / 2.50	=	112.81 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 25,254.650 (บาท/ตัน) /1,000 = 224.261 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 236.300 บาท

JOINT SEALER 3.750 ลิตร @ 45.000 = 168.750 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 629.311 บาท

ค่างานต้นทุน = 629.31 / 10.00 = 62.93 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม. 1.000

ขุดดิน 1.400 ลบ.ม. @ 21.650	= 30.310 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 387.850 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 32.000 กม. = (82.230 X 13) + 300	= 1,368.990 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,368.990 / 32	= 42.780 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 600.940 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 600.94 บาท/ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.2 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 2.360 ลบ.ม. @ 21.650	=	51.094 บาท/ม.
ค่าท่อ	=	560.750 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน		
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 34.000 กม. = (87.300 X 13) + 300	=	1,434.900 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,434.900 / 24	=	59.787 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,016.631 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,016.63 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	= 8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.360 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 0.000 X 8.360	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	= 21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 21.65 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานลงหินคลุกปิดปลายและทางเชื่อม (ปรับเกลี่ย)

6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

6.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

6.1.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	412.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 28.000 กม.	=	62.840 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	475.340 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 475.340×1	=	475.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $475.340 + 0.000 + 0.000$	=	475.340 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	475.34 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

7.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

7.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 49.500 (บาท/กก.)	=	198.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	=	38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Factor F งานก่อสร้างพื้นที่ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุด 1	Factor F ผนชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1724	1.1900

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Factor F งานก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้างรวม	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร ทน

แบบสรุปรูปขอมูลวัสดุและคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
สาย		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
ตอน	1		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บุรีรัมย์	เขตแดนตก	ปกติ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			ราคาจำหน่ายโจดดา
			31.36
			บาท/ลิตร
			0.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายพรายหยาบราคาต่ำพราย	บาท/ลบ.ม.	208.00	85.00	302.99	0.00	0.00	510.99	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	เหล็กWireMashDai.4.00มม.@0.20x0.20	บาท/ตร.ม.	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	(10-2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่รับ หมาราคาโรงงานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูน ถุงประเภท1บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง(สระบุ	ตัน	2,803.74	37.00	59.11	50.00	0.00	2,912.85	ต.ค. 2568	
4	หินย้อยหินย้อยน้ำวนโรงไม้	ลบ.ม.	499.34	28.00	62.84	0.00	0.00	562.18	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สาย	สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท
ตอน	1
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บุรีรัมย์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	31.36
	บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	(10-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.พ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,076.32	34.00	54.37	80.00	3,100.00	24,310.69	พ.ย. 2568	
6	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
7	JointFiller	บาท/ตร.ม.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
8	JointSealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
9	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์		ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
สาย		สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
ตอน	1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด บุรีรัมย์		เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโหล	31.36 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	(10-2568)ไม้กระบากไม้กะบากไม้ไซขนาด1x6นี้ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	535.98	ต.ค. 2568	
11	(10-2568)ไม้ยางไม้ยางไม้ไซขนาด11/2x3นี้ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	593.46	ต.ค. 2568	
12	ไม้ค้ำยันแบบ	ตัน	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
13	(10-2568)	กก.	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์				
สาย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์				
ตอน	1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	บุรีรัมย์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมน้ำโจลา	31.36 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว	กก.	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
14	ค่าทาสี+จาระบีที่DowelBar	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	พ.ย. 2568	
15	(10-2568)เหล็กเส้นกลมผิวขมยอSD.40(มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร	ตัน	21,520.28	34.00	54.37	80.00	3,600.00	25,254.65	ต.ค. 2568	
16	(10-2568)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรางชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40ม.	ทอน	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	387.85	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์			
สาย		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์			
ตอน 1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด บุรีรัมย์		เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันไม้เสา	31.36 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนภายใน		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
16	ยาว1เมตร	ท่อน	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	387.85	ด.ค. 2568	
17	(10-2568)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรางชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม. ยาว1เมตร	ท่อน	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ด.ค. 2568	
18	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	412.50	28.00	62.84	0.00	0.00	475.34	พ.ย. 2568	
									475.34	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๒ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน ศูนย์บริการส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๒ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติของวัสดุ	คุณสมบัติของวัสดุ	คุณสมบัติของวัสดุ	คุณสมบัติของวัสดุ	คุณสมบัติของวัสดุ	คุณสมบัติของวัสดุ	คุณสมบัติของวัสดุ	วันที่สืบราคา	แหล่งการสืบราคา
1	ทรายหยาบยาบราคาทราย	บาท/ลบ.ม.								27 พฤศจิกายน 2568	สืบราคาจากท่าทราย
2	เหล็กWireMashDai.4.00มม.๑0.20x0.20ม. # 20ม. #	บาท/ตร.ม.								27 พฤศจิกายน 2568	เหล็ก Wire Mash Dai.4.00 มม. ๑0.20x0.20ม. # กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร ม้วนละ 2,624 บาท เหล็ก ตร.ม. ละ 20.99 บาท
3	หินยอยหินยอย1นิ้วโรงโม่	ลบ.ม.								27 พฤศจิกายน 2568	หินยอย หินยอย 1 นิ้ว ณ โรงโม่ ราคา 356.67 บาท/ตัน แปลงค่าหน่วย นับเป็น ปริมาตร 356.67x1.4=499.34 บาท
4	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด								27 พฤศจิกายน 2568	ใช้ราคาที่สามารถงบประมาณประกาศแนะนำ
5	JointFiller	บาท/ตร.ม.								27 พฤศจิกายน 2568	Joint Filler ราคาตารางเมตรละ @ 40.- บาท (ประมาณ)

วันเพ็ญ กาละสีรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:08

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีสถานที่รวมไม่เกิน 15 คัน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26
42	139.88	195.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27

วันเพ็ญ กาละสิริย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่านี้คิดค่าก่อสร้างตามจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ~~พื้นที่หนึ่งสอย~~ ~~จำนวนที่~~ ~~๐๔๐๐๔๒๑๕/๒๕~~
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

วันเพ็ญ กาละสิรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ~~พื้นที่ในสัญญาจ้าง ๒๑๐ ไร่ ๐๐ ตารางวา~~
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00

วันเพ็ญ กาละสิริชัย

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่านี้คิดค่าคงที่ ๐.๑๕ เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26

วันเพ็ญ กาละสิริมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างประมาณ ๑๓,๖๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71
19	30.66	42.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61
42	67.02	93.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53
65	103.37	144.72

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๓.๐๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่านี้
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:24

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
5	งานไถ่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:43

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42

วันเพ็ญ กาละสิริมัย

04 ธันวาคม 2568 10:27:43

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิโด้	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89

วันเพ็ญ กาละสิริมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:43

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

วันเพ็ญ กาละสิริรัมย์

04 ธันวาคม 2568 10:27:43

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณียทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเหว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2912.85	1,223.39	1,070.47	1,070.47	978.71	672.86	1,529.24
3. ทราย 1.20 x 510.99	264.89	307.82	294.94	312.72	240.98	459.27
4. หิน 1.15 x 562.18	476.47	462.89	456.43	466.77	545.00	0.00
5. ค่าแรงผสม	198.79	198.79	198.79	198.79	198.79	0.00
รวม	2,163.54	2,039.97	2,020.63	1,956.99	1,657.63	1,988.51

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2912.85	734.03	1,223.39	1,070.47	978.71	886.96
3. ทราย 1.20 x 510.99	318.85	321.31	350.74	365.46	380.17
4. หิน 1.15 x 562.18	562.46	470.65	475.82	493.93	468.71
5. ค่าแรงผสม	198.79	198.79	198.79	198.79	198.79
รวม	1,814.13	2,214.14	2,095.82	2,036.89	1,934.63

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 535.980	=	535.980 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 593.460	=	178.038 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 30.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	9.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 43.000	=	10.750 บาท/ตร.ม.
รวม	=	733.76 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	146.753 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	163.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	309.75 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.740 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.74 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	208.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 85.000 กม.	=	302.990 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	510.990 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 510.990×1.00	=	510.990 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0$	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $510.990 + 0.000$	=	510.990 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	510.99 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 1,950.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	= 30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,036.890 + 30.000	= 2,066.890 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 25.000 / 100	= 3.750 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 3.750 ลบ.ม. @ 2,066.890	= 7,750.837 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 2.600 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 14.900 x 2.600 x 3.750	= 145.275 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 20.990 บาท/ตร.ม.	= 524.750 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	= 206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.170 X 25.000 ตร.ม.	= 304.250 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.410 X 25.000 ตร.ม.	= 235.250 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 9,291.362 บาท
ค่างานต้นทุน = 9,291.36 / 25.00	= 371.65 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 5.580 กก. @ 24,310.690 (บาท/ตัน) /1,000	=	135.653 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 5.000 ชุด @ 14.000	=	70.000 บาท
JOINT FILLER 0.250 ตร.ม. @ 40.000	=	10.000 บาท
JOINT SEALER 3.130 ลิตร @ 45.000	=	140.850 บาท
ค่าหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	36.925 บาท
แผ่นพลาสติก 2.500 ม. @ 10.000	=	25.000 บาท
ไม้แบบ 0.380 ตร.ม. @ 346.442	=	131.648 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	550.076 บาท
ค่างานต้นทุน = 550.07 / 2.50	=	220.03 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 5.580 กก. @ 24,310.690 (บาท/ตัน) /1,000 = 135.653 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 59.075 บาท

ค่าสี + จาระบี 5.000 ชุด @ 4.000 = 20.000 บาท

JOINT SEALER 0.940 ลิตร @ 45.000 = 42.300 บาท

แผ่นพลาสติก 2.500 ม. @ 10.000 = 25.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 282.028 บาท

ค่างานต้นทุน = 282.02 / 2.50 = 112.81 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 25,254.650 (บาท/ตัน) /1,000 = 224.261 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 236.300 บาท

JOINT SEALER 3.750 ลิตร @ 45.000 = 168.750 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 629.311 บาท

ค่างานต้นทุน = 629.31 / 10.00 = 62.93 บาท/เมตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม. 1.000

ขุดดิน 1.400 ลบ.ม. @ 21.650	= 30.310 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 387.850 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 32.000 กม. = (82.230 X 13) + 300	= 1,368.990 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,368.990 / 32	= 42.780 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 600.940 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 600.94 บาท/ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.2 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ชุดดิน 2.360 ลบ.ม. @ 21.650	= 51.094 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 560.750 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 34.000 กม. = (87.300 X 13) + 300	= 1,434.900 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,434.900 / 24	= 59.787 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,016.631 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,016.63 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	= 8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.360 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 0.000 X 8.360	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	= 21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 21.65 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานลงหินคลุกปิดปลายและทางเชื่อม (ปรับเกลี่ย)

6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

6.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

6.1.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	412.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 28.000 กม.	=	62.840 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	475.340 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 475.340×1	=	475.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $475.340 + 0.000 + 0.000$	=	475.340 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	475.34 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท - หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

7.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

7.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 49.500 (บาท/กก.)	= 198.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	= 38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2560

ค้นหาตามพื้นที่: กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

เลือกประเภทน้ำมัน: **เบนซิน**

วันที่ - เวลา	Diesel	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Super Diesel	Super Gasohol 95
21-10-2560 05:00	31.36	28.01	30.06	31.90	32.27	40.56	43.86	40.46
04-10-2560 05:00	31.86	28.31	30.36	32.20	32.57	40.86	43.86	40.76

การซื้อสุกๆดิบๆ...
 ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น...
 กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้ง...